

Informe de Seguimiento de Inyección - Pozo Inyector PI-08 (Año 2024)

Sección: Monitoreo de Conectividad y Eficiencia de Barrido

La implementación de la inyección continua de polímeros (HPAM) en el pozo inyector PI-12 logró corregir la relación de movilidad desfavorable entre el agua y el petróleo viscoso en la capa inferior. Al elevar la viscosidad del agua inyectada de 0.7 cP a 15 cP, se mitigó el efecto de digitación viscosa (fingering). Se detectó la llegada del banco de petróleo (oil bank) en los pozos productores colindantes PM-104 y PM-105 tras 8 meses del inicio del proyecto. El fenómeno se confirmó mediante una estabilización del corte de agua (Water Cut) en el 68% y un incremento neto del 32% en la tasa de producción de crudo de ambos activos.